

# Cédula de Información Básica

| Número | Año  | Municipio | Localidad | Programa | Subprograma | N° de Obra |
|--------|------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|
| Único  | 2025 | CHIETLA   | 1         | SE       | 25          |            |

Ejercicio 2025

## I.- Ubicación

|                                  |           |             |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| Zona prioritaria                 | Clave     | Nombre      |
| Municipio                        | M         | VAM         |
| Localidad                        | 051       | CHIETLA     |
| Barrio, colonia, rancharía, etc. | 01        | CHIETLA     |
| Cabecera municipal               | SI ( )    | NO ( X )    |
| Tipo de localidad                | ZAP ( X ) | URBANA ( )  |
|                                  |           | RURAL ( X ) |

## II.- Identificación

|                             |                                                                                                                                                                                        |                                     |        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| No. de Oficio de Asignación | Clave                                                                                                                                                                                  | Fecha                               | Nombre |
| Programa                    | SE                                                                                                                                                                                     | URBANIZACIÓN                        |        |
| Subprograma                 | 25                                                                                                                                                                                     | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |        |
| Nombre de la obra           | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA,VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE,AHUEHUETZINGO,SANTA CRUZ EL MIRADOR,PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA |                                     |        |

## III. DESCRIPCIÓN

| IV. TIPO DE OBRA     | V. MODALIDAD                           | VI. INCIDENCIA | VII. INSTANCIA EJECUTORA   |
|----------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Nueva ( )            | a) ( ) Administración directa          | DIRECTA X      | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA |
| Ampliación ( )       | b) ( ) Contrato ( ) Licitación pública | INDIRECTA      |                            |
| Rehabilitación ( X ) | ( X ) Invitación restringida a 5       |                |                            |
| Equipamiento ( )     | ( ) Invitación restringida a 3         |                |                            |
| Proceso ( )          | ( ) Adjudicación directa               |                |                            |
|                      | c) ( ) Acción por aportación.          |                |                            |

## VIII.- Inversiones

| TIPO DE EXPEDIENTE:   | X 100% Ramo 33 | PROGRAMAS      | D.I.F.    | COFINANCIAMIENTOS |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
|                       | P.E.T.         |                | S.E.P.    | VIA CARTA MANDATO |
|                       |                |                | CFE-RURAL | VIA SUBSIDIO      |
|                       |                |                |           | OTRO ( )          |
| Estructura Financiera | Ejercicio      | Monto          |           |                   |
| FAISMUN               | 2025           | \$3,165,201.52 |           |                   |
| Total                 |                | \$3,165,201.52 |           |                   |

## IX.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

| Cantidad | Metas | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | Unidad de Medida | Beneficiarios  | Jornales a Generar | Localidades Beneficiadas |
|----------|-------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 430 70W  | PZA   |              |               | PERSONAS         | Mujeres (3452) |                    |                          |
| 19 100W  | PZA   |              |               |                  | Hombres 1761   |                    |                          |
|          |       |              |               |                  |                | \$ 3,288.42        | 5                        |

## X.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA.COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTIMETRIA.CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M (449)

ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA , COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA ) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 °C 600V EN CALIBRE # 14 CON DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA , COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA ) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 °C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) (430)

SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA,CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE,TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUALIMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013 (430)

SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR , SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA,CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE,TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUALIMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE,NOM-003-SCFI,NOM-058-SCFI,PAESE Y FIDE (19)

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS. (449)

## XI. VALIDADA

|               |   |
|---------------|---|
| CABILDO       |   |
| COPLADEMUN    | X |
| CARTA MANDATO |   |

## XI.- Calendario de Obra Mensual

| Costo           | Avance     | MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6               | 7               | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|------------|-------|---|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---|---|----|----|
| Total           | Físico     |       |   |   |   |   |   | 62.025%         | 62.025%         |   |   |    |    |
| \$ 3,165,201.52 | Financiero |       |   |   |   |   |   | \$ 1,201,985.43 | \$ 1,963,216.09 |   |   |    |    |

FORMULÓ

ING. TOMÁS JIMÉNEZ CEREZO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

CP. EDGARDO PONCE CORTÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL