



Cédula de Información Básica



Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Nº de Obra
Único	2025	CHIETLA	3	SD	02	

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	M	VAM
Municipio	051	CHIETLA
Localidad	03	ESCAPE DE LAGUNILLAS (COL. EMILIANO ZAPATA)
Barrio, colonia, ranchería, etc.		
Cabecera municipal	SI ()	NO (X)
Tipo de localidad	ZAP (X)	URBANA () RURAL (X)

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Clave	Fecha	Nombre
	SD		ALCANTARILLADO SANITARIO
Programa	02		AMPLIACIÓN
Subprograma			AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AQUILES SERDAN, MIGUEL HIDALGO, 2 DE ABRIL E IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.

Nombre de la obra

III. DESCRIPCIÓN

IV. TIPO DE OBRA	V. MODALIDAD	VI. INCIDENCIA	VII. INSTANCIA EJECUTORA
Nueva ()	a) () Administración directa	DIRECTA X	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA
Ampliación ()	b) () Contrato () Licitación pública	INDIRECTA	
Rehabilitación (X)	(X) Invitación restringida a 5		
Equipamiento ()	() Invitación restringida a 3		
Proceso ()	() Adjudicación directa		
	c) () Acción por aportación.		

VIII.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
X 100% Ramo 33	D.I.F.	VIA CARTA MANDATO
P.E.T.	S.E.P.	VIA SUBSIDIO
	CFE-RURAL	OTRO ()
Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FAISMUN	2025	\$3,155,351.38
Total		\$3,155,351.38

IX.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Cantidad	Metas	Unidad de Medida	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Unidad de Medida	Beneficiarios	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1,182.13	M				PERSONAS	Mujeres (4613) 2768 Hombres 1845	\$ 3,278.19	7

X.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	(862)
EXCAVACION		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3	(1786)
PLANTILLA		
PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS		
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	(86)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	(1182)
RELLENO EN ZANJAS		
RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.	M3	(1655)
POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M.	PZA	(23)
POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.	pza	(1)
POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 M	PZA	(1)

XI. VALIDADA

CABILDO	
COPLADEMUN	X
CARTA MANDATO	

XI.- Calendario de Obra Mensual

Costo	Avance	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total	Físico								53.671%	46.33%			
\$ 3,155,351.38	Financiero								\$ 1,693,518.51	\$ 1,461,832.87			

FORMULO

ING. TOMÁS JIMÉNEZ CEREZO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2024-2027
PRESIDENTE

AUTORIZO
CP. EDGARDO PONCE CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL