

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra
Único	2025	CHIETLA	3	SD	02	202523

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

Zona prioritaria	Clave	Nombre
Municipio	M	VAM
Localidad	051	CHIETLA
Barrio, colonia, rancharía, etc.	03	COL. EMILIANO ZAPATA (ESCAPE DE LAGUNILLAS)
Cabecera municipal	SI ()	NO (X)
Tipo de localidad	ZAP (X)	URBANA ()
		RURAL (X)

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Clave	Fecha	Nombre
Programa	SD	ALCANTARILLADO SANITARIO	
Subprograma	02	AMPLIACIÓN	
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONSTITUCIONAL, RICARDO FLORES MAGON DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (ESCAPE DE LAGUNILLAS) MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.			

Nombre de la obra

III. DESCRIPCIÓN

IV. TIPO DE OBRA	V. MODALIDAD	VI. INCIDENCIA	VII. INSTANCIA EJECUTORA
Nueva ()	a) () Administración directa	DIRECTA X	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA
Ampliación ()	b) () Contrato () Licitación pública	INDIRECTA	
Rehabilitación (X)	(X) Invitación restringida a 5		
Equipamiento ()	() Invitación restringida a 3		
Proceso ()	() Adjudicación directa		
	c) () Acción por aportación.		

VIII.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
X 100% Ramo 33	D.I.F.	VIA CARTA MANDATO
P.E.T.	S.E.P.	VIA SUBSIDIO
	CFE-RURAL	OTRO ()
Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FAISMUN	2025	\$3,071,429.35
INTERESES BANCARIOS	2024	\$50,311.99
Total		\$3,121,741.34

IX.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Cantidad	Metas	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Unidad de Medida	Beneficiarios	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
746.01	M			PERSONAS	Mujeres (1845)	1106	739
						\$ 3,243.27	1

X.- Conceptos de Obra a Ejecutar:

PRELIMINARES	M2	(539.9)
LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.	M3	(996.90)
EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.		
PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS	M3	(53.97)
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...	M	(746.01)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE.		
Norma NMX-E-241		
RELLENO EN ZANJAS	M3	(920.55)
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.		
POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:	PZA	(15.00)
POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M.		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 45° DE 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TOTALMENTE HERMÉTICO CON CAMPANA, INCLUYE EMPAQUES	PZA	(90)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	(15.00)

XI. VALIDADA

CABILDO	
COPLADEMUN	X
CARTA MANDATO	

XI.- Calendario de Obra Mensual

Costo	Avance	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total	Físico								45.563%	54.44%			
\$ 3,121,741.34	Financiero								\$ 1,422,352.57	\$ 1,699,388.77			

FORMULÓ

ING. TOMÁS JIMÉNEZ CEREZO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL

AUTORIZÓ

CP. EDGARDO PONCE CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL