



Cédula de Información Básica



Número Único	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra
Único	2025	CHIETLA	1	SC	03	202526

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

Zona prioritaria	Clave	Nombre
Municipio	M	VAM
Localidad	051	CHIETLA
Barrio, colonia, rancharía, etc.	01	CHIETLA
Cabecera municipal	SI ()	NO ()
Tipo de localidad	ZAP (X)	URBANA ()
		RURAL ()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Clave	Nombre
Programa	SC	AGUA POTABLE
Subprograma	03	CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.

Nombre de la obra

III. DESCRIPCIÓN

IV. TIPO DE OBRA	V. MODALIDAD	VI. INCIDENCIA	VII. INSTANCIA EJECUTORA
Nueva ()	a) () Administración directa	DIRECTA X	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA
Ampliación ()	b) () Contrato () Licitación pública	INDIRECTA	
Rehabilitación (X)	(X) Invitación restringida a 5		
Equipamiento ()	() Invitación restringida a 3		
Proceso ()	() Adjudicación directa		
	c) () Acción por aportación.		

VIII.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
X 100% Ramo 33 P.E.T.	D.I.F. S.E.P. CFE-RURAL	VIA CARTA MANDATO VIA SUBSIDIO OTRO ()
Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FAISMUN	2025	\$3,019,777.58
INTERESES BANCARIOS		\$30,311.98
Total		\$3,050,089.56

IX.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Cantidad	Metas	Unidad de Medida	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Unidad de Medida	Beneficiarios	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1,000.27	M				PERSONAS	Mujeres (5695) 3417 Hombres 2278	3,168.83	1

X.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	(710)
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR.	M	(1356)
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.	M	(225)
RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	(62)
DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	(36)
DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	(12)
EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M2	(682)
EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	(170)
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	(71)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 150 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	M	(1000.27)
RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO.	M3	(761)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 22" PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 150 MM.	PZA	(5)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45" PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 150 MM.	PZA	(7)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90" PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 150 MM.	PZA	(8)
FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4"	M3	(3)

XI. VALIDADA

CABILDO	
COPLADEMUN	X
CARTA MANDATO	

XI.- Calendario de Obra Mensual

Costo	Avance	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total	Físico												
\$ 3,050,089.56	Financiero									\$ 1,377,188.75	\$ 1,672,900.81		

FORMULÓ

ING. TOMÁS JIMENEZ CEREZO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL

AUTORIZO

CP. EDGARDO PONCE CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL