

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra
Único	2025	CHIETLA	1	SC	03	102528

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

Zona prioritaria	Clave	Nombre
Municipio	M	VAM
Localidad	051	CHIETLA
Barrio, colonia, rancharía, etc.	03	CHIETLA
Cabecera municipal	SI (X)	NO ()
Tipo de localidad	ZAP ()	URBANA ()
		RURAL ()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Clave	Nombre
Programa	SC	AGUA POTABLE
Subprograma	03	CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACION Y SUBESTACION ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA,PUEBLA.

Nombre de la obra

III. DESCRIPCIÓN

IV. TIPO DE OBRA	V. MODALIDAD	VI. INCIDENCIA	VII. INSTANCIA EJECUTORA
Nueva (X)	a) () Administración directa	DIRECTA X	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA
Ampliación ()	b) () Contrato () Licitación pública	INDIRECTA	
Rehabilitación ()	() Invitación restringida a 5		
Equipamiento ()	(X) Invitación restringida a 3		
Proceso ()	() Adjudicación directa		
	c) () Acción por aportación.		

VIII.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
X 100% Ramo 33	D.I.F.	VIA CARTA MANDATO
P.E.T.	S.E.P.	VIA SUBSIDIO
	CFE-RURAL	OTRO ()
Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FAISMUN	2025	\$1,572,530.88
Total		\$1,572,530.88

IX.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Cantidad	Metas	Unidad de Medida	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Unidad de Medida	Beneficiarios	Hombres	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	PZA	PERSONAS				Mujeres (5695)	3417	\$ 1,633.75	1

X.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

TRANSICIONTRIFASICAEREO-SUBTERRANEA150KVBASEDECORTA-CIRCUITOS DE POTENCIA CON UNIDAD FUSIBLE DE POTENCIA, APARTARRAYOS TIPO RISE-POLE, HERRAJES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN DE ACUERDO A NORMAS DE CFE.	LOTE	(1)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 30 KVA OPERACIÓN RADIAL, ENFRIAMIENTO EN ACEITE RELACIÓN 34,500 - 220-127 V., NORMA NMX-J-285, CUMPLIENDO CON PROTOCOLO DE CFE. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	(1)
CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	(90)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO OCC 15KV 200A MODELO 1601A4 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	(3)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15KV 200A CALIBRE 1/0-2/0 MODELO 166LRB5240 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	(3)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PARA TIERRA 200 AMP. 15 KV. CALIBRE 1/0 MODELO 21MA-F MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	(3)
CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	(103)
MÉNSULA CS-35 COMO SOPORTERÍA DE CABLE EN POZO DE VISITA Y REGISTROS NORMA CFE-20000-1, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y. MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	(15)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO CS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	(15)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA CS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	(45)
MATERIALES MISCELANEOS: SOPORTERIA, ETIQUETADO, Y TORNILLERIA	LOTE	(1)
CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X3/0+1X3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	(160)

XI. VALIDADA

CABILDO	
COPLADEMUN	X
CARTA MANDATO	

XI.- Calendario de Obra Mensual

Costo	Avance	MESES	1	3	4	5	8	9	10	11
Total	Físico							66.51%	33.49%	
\$ 1,572,530.88	Financiero							\$ 1,045,813.05	\$ 526,717.83	

FORMULA

ING. TOMÁS JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASH. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.
2024-2027
PRESIDENTE
MUNICIPAL

AUTORIZÓ

EDGARDO PONCE CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL