



Cédula de Información Básica



Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra
Único	2025	CHIETLA	3	SD	02	202534

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

Zona prioritaria	Clave	Nombre
Municipio	M	VAM
Localidad	051	CHIETLA
Barrio, colonia, rancharía, etc.	03	COL. EMILIANO ZAPATA (ESCAPE DE LAGUNILLAS)
Cabecera municipal	SI ()	COL. EMILIANO ZAPATA
Tipo de localidad	ZAP (X)	NO (X)
	URBANA ()	RURAL ()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Clave	Fecha
Programa	SD	ALCANTARILLADO SANITARIO
Subprograma	02	AMPLIACIÓN
Nombre de la obra	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA, PIPILA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (ESCAPE DE LAGUNILLAS) MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	

III. DESCRIPCIÓN

IV. TIPO DE OBRA	V. MODALIDAD	VI. INCIDENCIA	VII. INSTANCIA EJECUTORA
Nueva ()	a) () Administración directa	DIRECTA X	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA
Ampliación (X)	b) () Contrato () Licitación pública	INDIRECTA	
Rehabilitación ()	(X) Invitación restringida a 5		
Equipamiento ()	() Invitación restringida a 3		
Proceso ()	() Adjudicación directa		
	c) () Acción por aportación.		

VIII.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
X 100% Ramo 33	D.I.F.	VIA CARTA MANDATO
P.E.T.	S.E.P.	VIA SUBSIDIO
	CFE-RURAL	OTRO ()
Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FAISMUN	2025	\$2,561,935.12
INTERESES BANCARIOS		\$4,150.00
Total		\$2,566,085.12

IX.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas	Beneficiarios	Localidades Beneficiadas
Cantidad	Mujeres	
Unidad de Medida	Hombres	
FECHA INICIO	Jornales a Generar	
FECHA TERMINO		
Unidad de Medida		
PERSONAS		
480.56	(1845) 1106	739
M		\$ 2,665.98
		1

X.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

PRELIMINARES		
LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.	M2	(349.7)
EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3	(672.93)
PLANILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS		
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	(34.97)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	(480.56)
RELLENO EN ZANJAS		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	M3	(623.54)
POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M.	PZA	(10.00)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 45° DE 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TOTALMENTE HERMÉTICO CON CAMPANA, INCLUYE EMPAQUES	PZA	(79)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	(11.00)

XI. VALIDADA

CABILDO	
COPLADEMUN	X
CARTA MANDATO	

XI.- Calendario de Obra Mensual

Costo	Avance	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total	Físico											40.606%	59.394%
\$ 2,566,085.12	Financiero											\$ 1,041,988.27	\$ 1,524,096.85

FORMULÓ

ING. TOMÁS JIMENEZ CROZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL

2024-2027
CP. EDUARDO PONCE CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL