



Cédula de Información Básica



Número Único	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra
	2025	CHIETLA	3	SC	01	

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

Zona prioritaria	Clave	Nombre
Municipio	M	VAM
Localidad	051	CHIETLA
Barrio, colonia, rancharía, etc.	03	ESCAPE DE LAGUNILLAS
Cabecera municipal	SI ()	EMILIANO ZAPATA
Tipo de localidad	ZAP (X)	NO ()
	URBANA ()	RURAL ()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Clave	Fecha
Programa	SC	Nombre
Subprograma	01	AGUA POTABLE
		REHABILITACIÓN

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TREN DE DESCARGA PARA EL POZO DE AGUA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA

Nombre de la obra

III. DESCRIPCIÓN

IV. TIPO DE OBRA	V. MODALIDAD	VI. INCIDENCIA	VII. INSTANCIA EJECUTORA
Nueva ()	a) () Administración directa	DIRECTA X	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA
Ampliación ()	b) (X) Contrato () Licitación pública	INDIRECTA	
Rehabilitación (X)	() Invitación restringida a 5		
Equipamiento ()	(X) Invitación restringida a 3		
Proceso ()	() Adjudicación directa		
	c) () Acción por aportación.		

VIII.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
X 100% Ramo 33	D.I.F.	VIA CARTA MANDATO
P.E.T.	S.E.P.	VIA SUBSIDIO
	CFE-RURAL	X OTRO ()
Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FAISMUN	2025	\$863,903.00
Total		\$863,903.00

IX.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Cantidad	Metas	Unidad de Medida	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Unidad de Medida	Beneficiarios	Hombres	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	PZA	PERSONAS				Mujeres (1845)	1106	739	897.53
									1

X.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM. TIPO PERCUSIÓN CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD. INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN	PG	(2)
TIPO PERCUSIÓN CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM-SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM. CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD.	PG	(1)
TIPO PERCUSIÓN, CAMINO PAVIMENTADO	KM	(81)
VIDEOGRABACIÓN EN TODA LA LONGITUD DEL POZO PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL POZO, ANTES DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN.	PG	(1)
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, INCLUYE: PISTONEO Y DESAZOLVE DEL POZO.	PG	(1)
PRUEBA Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO AFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS. DE 100 MM (4").	PG	(1)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCAMISADO CON TUBERÍA DE PVC, DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE TAPÓN DE FONDO ROSCADO	PZA	(35)
VIDEOGRABACIÓN EN TODA LA LONGITUD DEL POZO PARA CORROBORAR QUE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN HAYAN SIDO REALIZADOS.	P.G.	(1)
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO		
SUMINISTRO DE UNA BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA STX , ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE 20 H.P. 220 V., 3F, 3500 R.P.M.	PZA	(1)

XI. VALIDADA

CABILDO	
COPLADEMUN	X
CARTA MANDATO	

XI.- Calendario de Obra Mensual

Costo	Avance	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total	Físico												
\$ 863,903.00	Financiero		\$ 40,717.19	\$ 261,000.00	\$ 562,185.81								

FORMULO

ING. TOMÁS JIMENEZ CEREZO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



M. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.

AUTORIZÓ

CP. EDGARDO PONCE CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

