



Cédula de Información Básica



Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Nº de Obra
Único	2025	CHIETLA	1	SE	25	202537

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

Clave	Nombre
M	VAM
051	CHIETLA
1	CHIETLA
Barrio, colonia, rancharía, etc.	
Cabecera municipal	SI () NO (X)
Tipo de localidad	ZAP (X) URBANA () RURAL (X)

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Fecha
Programa	Nombre
SE	URBANIZACIÓN
Subprograma	Nombre
25	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO, SAN VICENTE DE PAUL, SAN NICOLAS TENEXCALCO, BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, ATENCINGO (COLONIA LA PAZ), ATENCINGO (COLONIA CENTRO), ATENCINGO (COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ PRIMERA SECCION), ESCAPE DE LAGUNILLAS, JALTEPEC, SAN JOSE LOS LAURELES, CHIETLA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.

Nombre de la obra

III. DESCRIPCIÓN

IV. TIPO DE OBRA	V. MODALIDAD	VI. INCIDENCIA	VII. INSTANCIA EJECUTORA
Nueva ()	a) () Administración directa	DIRECTA X	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA
Ampliación ()	b) () Contrato () Licitación pública	INDIRECTA	
Rehabilitación (X)	(X) Invitación restringida a 5		
Equipamiento ()	() Invitación restringida a 3		
Proceso ()	() Adjudicación directa		
	c) () Acción por aportación.		

VIII.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:

X	100% Ramo 33
	P.E.T.

PROGRAMAS

D.I.F.
S.E.P.
CFE-RURAL

COFINANCIAMIENTOS

VIA CARTA MANDATO
VIA SUBSIDIO
OTRO ()

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FORTAMUN	2025	\$1,186,263.56
Total		\$1,186,263.56

IX.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Cantidad	Metas	Unidad de Medida	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Unidad de Medida	Beneficiarios	Hombres	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
85 70W		PZA				Mujeres			
76 100W		PZA				PERSONAS (26055)	15632	10423	\$ 1,232.44
									9

X.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTANEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18MM

PZA (161)

ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 -C 600V EN CALIBRE # 14 CON

PZA (85)

ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 -C EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)

PZA (76)

SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LMW, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013

PZA (85)

SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE

PZA (76)

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18MM, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS.

PZA (161)

XI. VALIDADA

CABILDO	
COPLADEMUN	X
CARTA MANDATO	

XI.- Calendario de Obra Mensual

Costo	Avance	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total		2	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.	5	6	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.	9	10	11	12				
\$ 1,186,263.56	Físico												30.675%	69.33%
	Financiero												\$ 363,885.81	\$ 822,377.75

FORMULO

C. TOMÁS JIMÉNEZ CEREZO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL



2024-2027
PRESIDENTE
MUNICIPAL

AUTORIZO

C. EDGARDO PONCE CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL