



Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
Único	2025	051	001	SE	25	202518	

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

	Clave	VAM	Nombre
Zona prioritaria	M		
Municipio	051	CHIETLA	
Localidad	001	CHIETLA	
Barrio, colonia, rancharía, etc.			
Cabecera municipal	SI (X)	NO ()	
Tipo de localidad	CP ()	PR ()	ZI ()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación		Fecha	
	Clave		Nombre
Programa	SE	URBANIZACIÓN	
Subprograma	25	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	
Nombre de la obra	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TECOLACIO, BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, LA SOLEDAD, LA PALMA, SAN NICOLAS TENEXCALCO, SAN VICENTE DE PAUL, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA		
Descripción específica de la obra o acción			
(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)	SAN MIGUEL TECOLACIO, BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, LA SOLEDAD, LA PALMA, SAN NICOLAS TENEXCALCO, SAN VICENTE DE PAUL		

Tipo de obra Nueva () Ampliación () Rehabilitación (X) Proceso () Equipamiento ()

Modalidad de ejecución:

- a) () Administración directa
- b) (X) Contrato
- () Licitación pública
- (X) Invitación a 3
- () Invitación a 5
- () Adjudicación directa
- c) () Acción por aportación.

Instancia Ejecutora:

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
☒ 100% Ramo 33	☐ D.I.F.	☐ VIA CARTA MANDATO
☐ P.E.T.	☐ S.E.P.	☐ VIA SUBSIDIO
	☐ CFE-RURAL	☐ OTRO (especificar)

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FORTAMUN	2025	3,160,055.15
Total		3,160,055.15

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
436 70 W		2,089 MUJERES			
13 100 W	PZAS	4,097	2,007 HOMBRES	PERSONA	(2625)
					(6)

V.- Conceptos de obra a ejecutar:

RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTANEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON EXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M.	(449)	PZA
ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR, POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER		PZA
VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 -C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	436.00	PZA
ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR, POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150LW CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 -C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	13.00	PZA
SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR, POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LMW, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013	436.00	PZA
SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR, POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150LW, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO), LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE	13.00	PZAS
CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS.	449.00	PZAS

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,160,055.15	Fisico					50%	50%						
	Financiero					790,013.79	2,370,041.36						

CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL

EDGARDO PONCE CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
PRESIDENTE
MUNICIPAL